

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างอาคาร (อาคาร คลส. ๒ ชั้น) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ตามรูปแบบรายการมาตรฐาน ตร. เลขที่ ตร.กก.๐๕/๕๙ และตามผังบริเวณ เลขที่ ๑๑๑๘๘/๒๕๖๑ และติดตั้งเสาอากาศบนสถานีตำรวจ ตามแบบเลขที่ ๘๑๕๖/๔๖ พร้อมแบบเสาเสาธงพร้อมแท่นแบบเลขที่ ๑๐๓๗๓/๕๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓,๐๗๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๖ : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแต่ละส่วนประกอบ ทั้งโครงการ

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้างแต่ละส่วนประกอบ

๕.๓ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(BOQ)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันตำรวจโทหญิง ลินดา ผุดผ่อง รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ประธานกรรมการ

๖.๒ พันตำรวจโท สุวัตร หอมจันทร์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๔ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กรรมการ

๖.๓ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง.....ประธานฯ พ.ต.ท.....กรรมการ นาย.....กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผอ.๔ ภ.จว.ระยอง

โทร ๐-๓๘๖๑-๑๒๐๐ ต่อ ๑๑๔

ที่ ๐๐๑๗.๙๑๔/๒๐๔

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

๑. ตามคำสั่ง ผบก.ภ.จว.ระยอง ที่ ๒๓๖/๒๕๖๑ ลง ๖ ก.ค.๖๑ แต่งตั้งให้ข้าฯ พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.ต. สุวัตร หอมจันทร์ สว.ผอ.๔ ภ.จว.ระยอง และนายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่าง อบจ.ระยอง เป็นกรรมการ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณีประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) โดยทำการก่อสร้างตามรูปแบบรายการมาตรฐาน ตร.เลขที่ ตร.กก.๐๕/๕๙ และตามผังบริเวณ เลขที่ ๑๑๑๘๘/๒๕๖๑ และติดตั้งเสาอากาศบนสถานีตำรวจ ตามแบบเลขที่ ๘๑๕๖/๕๖ พร้อมแบบเสาเสาธงพร้อมแท่นแบบเลขที่ ๑๐๓๗๓/๕๘ นั้น

๒. บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันดำเนินการคำนวณราคากลางของการจ้างก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามใบสรุปผลการกำหนดราคาที่เหมาะสม จำนวน แผ่น ราคากลางงานที่คำนวณได้ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๓,๐๗๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคากลางที่นำไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ และเห็นควรนำเรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง เพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้ใช้ราคากลางเพื่อนำไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. หญิง ประธานกรรมการ

(ลินดา ผุดผ่อง)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. กรรมการ

(สุวัตร หอมจันทร์)

สว.ผอ.๔ ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ) นาย กรรมการ

(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(BOQ)

แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้างแต่ละส่วนประกอบ

แบบ ปร.๖ : แบบสรุปค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

พ.ต.อ.

- เห็นชอบ

(สมชัย อินตาพวง)

รอง ผบก.๗ รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

๑๕ /ส.ค./๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		
	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง	11,546,924.85	
	รวมเงิน ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	11,546,924.85	
2	หมวดค่าใช้จ่ายงานครุภัณฑ์		
	งานครุภัณฑ์	1,524,323.07	
	รวมเงิน ประเภทค่าครุภัณฑ์	1,524,323.07	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	13,071,247.92	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	13,070,000.00	
	ราคากลาง (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ที่ 236/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ) พันตำรวจโทหญิง



ประธานกรรมการ

(ลินดา ผุดผ่อง)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท




กรรมการ

(สุวัตร หอมจันทร์)

สว.ผอ. 4 ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบสรุปปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง


สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยอง	8,889,087.65	1.2990	11,546,924.85	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				11,546,924.85	

นาย. น. น. 

ท.ต.ท. 



แบบสรุปปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง





สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	459,805.00	32,186.35	491,991.35	
	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป	964,796.00	67,535.72	1,032,331.72	
รวมค่าก่อสร้าง				1,524,323.07	



 พ.ต.ท. 


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางงานครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง



สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง - แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู	5	ชุด	15,887.00	79,435.00	-	-	79,435.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน - แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	9	ชุด	30,280.00	272,520.00	-	-	272,520.00	
	- แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	2	ชุด	43,925.00	87,850.00	-	-	87,850.00	
1.3	พัดลมดูดอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว	16	ชุด	1,250.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวม หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								459,805.00	
2	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป								
2.1	T1 โตะทำงาน ขนาดประมาณ 750 x 1200 x 725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก)	-	ตัว	3,600.00	-	-	-	-	
2.2	T1R โตะทำงาน ขนาดประมาณ 750 x 1200 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักซ้ายมือ)	6	ตัว	4,950.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
2.3	T2 โตะทำงาน ขนาดประมาณ 750 x 1500 x 725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก)	1	ตัว	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2.4	T2R โตะทำงาน ขนาดประมาณ 750 x 1500 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักขวามือ)	3	ตัว	6,150.00	18,450.00	-	-	18,450.00	
2.5	T2L โตะทำงาน ขนาดประมาณ 750 x 1500 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักซ้ายมือ)	3	ตัว	6,150.00	18,450.00	-	-	18,450.00	
2.6	T3 โตะข้าง ขนาดประมาณ 450 x 750 x 725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก)	7	ตัว	1,350.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
2.7	T2W แผ่นต่อหน้าโตะ ขนาดประมาณ 750 x 550 x 725 มม.	1	ตัว	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
2.8	T4 โตะเคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 750 x 1800 x 1125 มม.	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
2.9	T4' โตะเคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 750 x 1200 x 725 มม.	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางงานครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.10	T5 โต๊ะประชุม ขนาดประมาณ 600 x 1800 x 725 มม.	1	ตัว	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
2.11	T6' โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาดประมาณ 750 x 1200 x 725 มม.	2	ตัว	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
2.12	T7 โต๊ะอาหารแบบพับได้ ขนาดประมาณ 750 x 750 x 725 มม.	2	ตัว	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
2.13	T8 โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาดประมาณ 750 x 1800 x 725 มม.	2	ตัว	3,375.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
2.14	T9 โต๊ะประชุม ขนาดประมาณ 600 x 1200 x 725 มม.	-	ตัว	2,800.00	-	-	-	-	
2.15	C1 เก้าอี้ทำงานทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	1	ตัว	4,875.00	4,875.00	-	-	4,875.00	
2.16	C2 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิงกลาง	-	ตัว	3,600.00	-	-	-	-	
2.17	C3 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิง	6	ตัว	2,925.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
2.18	C4 เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน	6	ตัว	2,625.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
2.19	C5 เก้าอี้รับรองชาตายน	35	ตัว	1,125.00	39,375.00	-	-	39,375.00	
2.20	C6 เก้าอี้จัดเลี้ยงชาตายน	8	ตัว	950.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
2.21	C7 เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ ชนิด 2 ช่วง	-	ตัว	2,500.00	-	-	-	-	
2.22	C8 เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ ชนิด 3 ช่วง	-	ตัว	3,000.00	-	-	-	-	
2.23	C9 เก้าอี้รับแขกบุวมชนิด 3 ช่วง	1	ตัว	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
2.24	C10 เก้าอี้ประชุมมีเท้าแขน	-	ตัว	2,925.00	-	-	-	-	
2.25	CB1 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ลั่นชัก ขนาดประมาณ 461 x 620 x 320 มม.	1	ตู้	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
2.26	CB2 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู ขนาดประมาณ 915 x 475 x 1829 มม.	3	ตู้	4,800.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
2.27	CB3 ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน ตอนล่างทึบ ตอนบนกระจกขนาดประมาณ 900 x 400 x 1830 มม.	-	ตู้	5,500.00	-	-	-	-	
2.28	CB4 ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาดประมาณ 915 x 475 x 1829 มม. (แบบ 6 ช่อง)	-	ตู้	6,500.00	-	-	-	-	
2.29	CB5 ตู้เหล็กเก็บใบขับขี่	1	ตู้	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
2.30	CB6 ตู้เก็บเอกสาร 3 ลั่นชัก มีลูกต้อ	-	ตู้	3,500.00	-	-	-	-	

พ.ท. น. พ.ท. น. พ.ท. น. พ.ท. น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางงานครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กท.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.31	M1 ชั้นเหล็กฉากเจาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาดประมาณ 900 x 400 x 2100 มม.	-	ตัว	4,200.00	-	-	-	-	
2.32	M2 ชั้นเหล็กฉากเจาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาดประมาณ 1200 x 400 x 2100 มม.	-	ตัว	4,200.00	-	-	-	-	
2.33	P1 เคาน์เตอร์วางโทรศัพท์	-	ชุด	3,500.00	-	-	-	-	
2.34	P2 เคาน์เตอร์ห้องครัว	-	ชุด	16,000.00	-	-	-	-	
2.35	P3 แท่นสำหรับยืนบรรยาย	-	ตัว	9,500.00	-	-	-	-	
2.36	P4 เสาธงชาติ	-	ชุด	5,000.00	-	-	-	-	
2.37	P5 โต๊ะหมู่บูชา	-	ชุด	15,000.00	-	-	-	-	
2.38	P6 พระบรมฉายาลักษณ์	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
2.39	P7 แผงติดประกาศ	-	ชุด	7,500.00	-	-	-	-	
2.40	M8 ฉากกันห้องแบบทึบ ขนาดประมาณ 750 x 1500 มม.	-	แผ่น	3,500.00	-	-	-	-	
2.41	M9 ฉากกันห้องแบบทึบ ขนาดประมาณ 1200 x 1500 มม.	-	แผ่น	3,900.00	-	-	-	-	
2.42	M10 ฉากกันห้องแบบทึบ ขนาดประมาณ 550 x 1500 มม.	-	แผ่น	2,900.00	-	-	-	-	
2.43	กล่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง ชนิดมีหน่วยความจำ ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 60 GBพร้อมขาตั้งกล่อง	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2.44	PT1 โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ท็อปไม้ปาติเคิลเคลือบ เมลามีนทั้งสี่ด้านขนาดประมาณ 1.60 x 0.75 x 0.725 m. มีรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด	2	ตัว	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.45	PT2 โต๊ะเครื่องวงกลมเหล็กท็อปไม้ปาติเคิลเคลือบเมลามีน ขนาดประมาณ 1200 x 400 x 2100 มม.	1	ตัว	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2.46	PCT1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดหนา 8 มม.ปิดด้วยแผ่นลามิเนต ขนาดประมาณ 80 x 2400 x 750 มม.	1	ตัว	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	

นาย..... พ.ต.ท.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางงานครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง




สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.47	PCT2 เคา์นเตอร์บาร์วางเครื่องบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชน	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.48	PC1 เก้าอี้รับรองขาดตาย ขนาดประมาณ 450 x 580 x 910 มม.	10	ตัว	1,100.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
2.49	PC2 เก้าอี้หุ้มหนังสังเคราะห์พนักพิงเตี้ยมีล้อเลื่อน	9	ตัว	2,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
2.50	PC3 โซฟา 3 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กชุบโครเมียม	-	ตัว	10,500.00	-	-	-	-	
2.51	PC4 เก้าอี้แถวกลม 3 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กทำสีดำ	4	ตัว	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
2.52	PCB ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	3	ตู้	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.53	PM1 เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบมีเสียงและจอแสดงผล	1	ระบบ	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2.54	PM2 ตู้แช่เครื่องดื่มหนึ่งประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 11 คิว	1	ตู้	14,900.00	14,900.00	-	-	14,900.00	
2.55	PTV1 โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน	2	เครื่อง	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
2.56	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
2.57	เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2.58	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2000 ลิตร	2	ชุด	14,018.00	28,036.00	-	-	28,036.00	
2.59	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	2	ชุด	7,430.00	14,860.00	-	-	14,860.00	
2.60	หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ								
	- หม้อแปลง 3 เฟส 100 KVA พร้อมมิเตอร์แรงสูง และอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- ขยายเขตไฟฟ้า	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
รวม หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป								964,796.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กท.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง									
กลุ่มงานที่ 1									
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)							2,071,134.20	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							3,632,433.34	
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล							141,856.90	
4	หมวดงานไฟฟ้า (ไม่รวม TRANSFORMER 315KVA & HV. SYSTEM)							423,711.80	
5	หมวดงานฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)							1,702,438.40	
กลุ่มงานที่ 2									
6	หมวดงานถักน้าบนดิน							176,345.63	
7	หมวดงานผังบริเวณ							581,490.00	
8	หมวดงานเสาวิทยุสื่อสาร							119,455.00	
9	หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น							40,222.38	
รวมราคาส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง เป็นเงิน								8,889,087.65	
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ									
10	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							-	
11	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป							-	
รวมราคาส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ เป็นเงิน								-	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)								
1.1	ปรับถมดินใต้อาคาร	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	217.00	ลบ.ม.	2,102.80	456,307.60	485.00	105,245.00	561,552.60	
1.3	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	1,711.00	ก.ก.	21.693	37,116.72	4.10	7,015.10	44,131.82	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	8,901.00	ก.ก.	21.714	193,276.31	4.10	36,494.10	229,770.41	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	951.00	ก.ก.	20.630	19,619.13	3.30	3,138.30	22,757.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	15,361.00	ก.ก.	19.841	304,777.60	3.30	50,691.30	355,468.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	-	ก.ก.	20.275	-	2.90	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	-	ก.ก.	20.859	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	807.72	ก.ก.	42.06	33,972.70	-	-	33,972.70	
1.4	ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	1,117.00	ตร.ม.	453.00	506,001.00	-	-	506,001.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,234.00	ตร.ม.	-	-	133.00	297,122	297,122.00	

นพ.ก.น

[Signature]

นพ.ก.น

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.5	ตะปู	558.50	ก.ก.	36.45	20,357.33	-	-	20,357.33	
รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นเงิน								2,071,134.20	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
2.1.1	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 20 x 34 kg/ท่อน	10.00	ท่อน	850.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
2.1.2	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2 x 7 kg/m.	22.00	ท่อน	1,051.50	23,133.00	-	-	23,133.00	
2.1.3	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm.	18.00	ท่อน	501.00	9,018.00	-	-	9,018.00	
2.1.4	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 mm.	32.00	ท่อน	250.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2.1.5	เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm.	38.00	ท่อน	443.93	16,869.34	-	-	16,869.34	
2.1.6	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	2,952.00	ก.ก.	-	-	10.00	29,520	29,520.00	
2.1.7	ทาสีกันสนิม (รวมทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	230.00	ตร.ม.	75.00	17,250.00	35.00	8,050	25,300.00	
2.1.8	หลังคาเหล็ก METAL SHEET หนา 0.47 มม. เคลือบอบสีแดงเลือดหมู	208.00	ตร.ม.	285.00	59,280.00	80.00	16,640	75,920.00	
2.1.9	ครอบสันหลังคาเหล็ก METAL SHEET	16.00	ม.	200.00	3,200.00	50.00	800	4,000.00	
2.1.10	ฉนวนกันความร้อน PU หนา 5 มม. รีดพร้อมแผ่น METAL SHEET	208.00	ตร.ม.	80.00	16,640.00	-	-	16,640.00	
2.1.11	ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยแก้ว สีเขียวใสสารไม่อุ้มน้ำ หนา 15 มม.	234.00	ตร.ม.	120.00	28,080.00	-	-	28,080.00	
2.1.12	เชิงชายแผ่นซีเมนต์ เส้นใย 8"	22.00	ม.	150.00	3,300.00	89.00	1,958	5,258.00	
2.1.13	ปิดลอนแผ่นซีเมนต์ เส้นใย 6"	11.00	ม.	100.00	1,100.00	89.00	979	2,079.00	
2.1.14	เหล็กแผ่น ขนาด 0.25 x 0.25 x 6 mm.	20.00	แผ่น	150.00	3,000.00	50.00	1,000	4,000.00	
2.1.15	นอตหัวเสา ขนาด 16 mm.	40.00	ตัว	50.00	2,000.00	15.00	600	2,600.00	
รวมราคา งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา เป็นเงิน								258,917.34	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	443.00	ตร.ม.	262.00	116,066.00	75.00	33,225	149,291.00	
2.2.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ปูนฉาบใยแก้วหุ้มด้วย อลูมิเนียมพอยล์ หนา 50 มม.	63.00	ตร.ม.	285.00	17,955.00	75.00	4,725	22,680.00	
2.2.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวที-บาร์	31.00	ตร.ม.	266.00	8,246.00	75.00	2,325	10,571.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการศึกษา (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.2.4	ผ้า คสล. ฉาบปูนเรียบ	67.00	ตร.ม.	60.00	4,020.00	94.00	6,298	10,318.00	
2.2.5	ผ้าเพดานซีเมนต์เส้นใยหนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็ก อาบสังกะสี ปิดทับด้วยแผ่นดูดซับเสียงชนิดเส้นใยไม้ ผสมปูนซีเมนต์หนา 1/2"	-		500.00	-	170.00	-	-	
2.2.6	ผ้าเพดานซีเมนต์เส้นใยขอบเรียบหนา 6 มม. รุ่นระบายอากาศ กรูตาข่าย พีวีซี	20.00	ตร.ม.	340.00	6,800.00	134.00	2,680	9,480.00	
2.2.7	คิ้วสำเร็จรูป พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	415.00	ม.	40.00	16,600.00	38.00	15,770	32,370.00	
รวมราคา งานผ้าเพดาน เป็นเงิน								234,710.00	
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่นหรือบล็อกเชิงตัน มอก.60	660.00	ตร.ม.	251.00	165,660.00	89.00	58,740	224,400.00	
2.3.2	ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนแต่งแนว	16.00	ตร.ม.	128.00	2,048.00	80.00	1,280	3,328.00	
2.3.3	ผนัง ค.ส.ล.	78.00	ตร.ม.	650.00	50,700.00	-	-	50,700.00	วัสดุ + แรง
2.3.4	ผนังฉาบปูนเรียบ	1,477.00	ตร.ม.	84.00	124,068.00	82.00	121,114	245,182.00	
2.3.5	ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	2,011.00	ตร.ม.	63.00	126,693.00	100.00	201,100	327,793.00	
2.3.6	ผนังฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	78.00	-	87.00	-	-	
2.3.7	ผนังทำผิวทรายล้าง	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	121.00	1,210	3,710.00	
2.3.8	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	176.00	ตร.ม.	248.00	43,648.00	166.00	29,216	72,864.00	
2.3.9	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	12,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.3.10	ผนังภายใน แผ่น Particle Board หนา 35 มม.	-	ตร.ม.	750.00	-	99.00	-	-	
2.3.11	เคลือบเมลามีน หรือลายไม้ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" ผนังซีเมนต์เส้นใยหนา 8 มม. โครงเคร่าเหล็ก LG รูปตัว U-75x3.2 mm.	84.00	ตร.ม.	300.00	25,200.00	110.00	9,240	34,440.00	
2.3.12	ผนัง Glass Block	-	ตร.ม.	1,462.00	-	130.00	-	-	
2.3.13	ผนัง ค.ส.ล. เพลี้ยผิวไม้แบบ 1" x 4" จัดตามแนวตั้ง	68.00	ตร.ม.	650.00	44,200.00	150.00	10,200	54,400.00	
2.3.14	ผนังกันแดดเคลือบอลูมิเนียมเคลือบสี	-	ตร.ม.	1,800.00	-	200.00	-	-	
2.3.15	ผนังบุคูดติกบอร์ด	84.00	ตร.ม.	360.00	30,240.00	80.00	6,720	36,960.00	
2.3.16	คานทับหลัง เสาเอ็น ค.ส.ล.	1,304.00	ม.	70.00	91,280.00	44.00	57,376	148,656.00	
2.3.17	ผนังกันตกตาฝ้าพร้อมราวสแตนเลส	32.00	ม.	4,000.00	128,000.00	210.00	6,720	134,720.00	
รวมราคา งานผนังและตกแต่งผิวผนัง เป็นเงิน								1,387,153.00	

๑๗/๖/๖

[Signature]

พ.๓.๓. [Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง



สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
2.4.1	พื้นปูแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 2.5 ซม.	-	ตร.ม.	327.00	-	55.00	-	-	
2.4.2	พื้นปูกระเบื้องดูดซิมน้ำดำสีครีม ผิวไม่ลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	175.00	3,500	11,500.00	
2.4.3	พื้นปูกระเบื้องดูดซิมน้ำดำสีครีม ผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	487.00	ตร.ม.	400.00	194,800.00	175.00	85,225	280,025.00	
2.4.4	พื้นปูกระเบื้องดูดซิมน้ำดำ สีครีม ผิวไม่ลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	43.00	ตร.ม.	350.00	15,050.00	145.00	6,235	21,285.00	
2.4.5	พื้นปู พีวีซี ไวนิลแบบมัน ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สถิตย์ หนา 2.0 mm.	40.00	ตร.ม.	280.00	11,200.00	120.00	4,800	16,000.00	
2.4.6	พื้นขัดมัน	136.00	ตร.ม.	107.00	14,552.00	82.00	11,152	25,704.00	
2.4.7	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	34.00	ตร.ม.	83.00	2,822.00	82.00	2,788	5,610.00	
2.4.8	พื้นทำระบบกันซึม (รวมเชิงผนัง)	144.00	ตร.ม.	350.00	50,400.00	100.00	14,400	64,800.00	
2.4.9	พื้นทำผิวทรายล้าง	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	99.00	1,980	6,980.00	
2.4.10	พื้นเทพูนทรายปรับระดับ	610.00	ตร.ม.	105.00	64,050.00	61.00	37,210	101,260.00	
2.4.11	จุ่มกบตันโดโลหะฝังเส้น พีวีซี	64.00	ม.	180.00	11,520.00	40.00	2,560	14,080.00	
2.4.12	บัวพื้นสำเร็จรูป พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	395.00	ม.	85.00	33,575.00	38.00	15,010.00	48,585.00	
รวมราคา งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น เป็นเงิน								595,829.00	
2.5	งานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
2.5.1	ป.1	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.2	ป.2	10	ชุด	6,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.3	ป.3	5	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	วัสดุ + แรง
2.5.4	ป.4	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.5	ป.5	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	วัสดุ + แรง
2.5.6	ป.6	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.7	ป.7	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.8	ป.8	3	ชุด	14,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.9	ป.9	2	ชุด	21,500.00	43,000.00	-	-	43,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.10	ป.10	2	ชุด	21,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	วัสดุ + แรง

นาย.ท.ม.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กค.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.5.11	ป.11	2	ชุด	26,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.12	ป.12	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	วัสดุ + แรง
2.5.13	ป.13	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.14	ป.13.1	3	ชุด	19,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.15	ผนังด้าน A	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.16	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานประตู่ พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								407,500.00	
2.6	งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
2.6.1	น.1	3	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	วัสดุ + แรง
2.6.2	น.2	6	ชุด	10,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.3	น.3	11	ชุด	17,000.00	187,000.00	-	-	187,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.4	น.4	4	ชุด	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.5	น.5	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.6	น.6	7	ชุด	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.7	น.7	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	วัสดุ + แรง
2.6.8	น.8	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.9	น.9	7	ชุด	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.10	น.10	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุ + แรง
2.6.11	ติดตั้งลวดกันแมลงห้องควบคุมพร้อมกรอบ (ติดตั้งนอกห้องทั้งหมด)	11.50	ตร.ม.	1,250.00	14,375.00	-	-	14,375.00	วัสดุ + แรง
2.6.12	อื่น ๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								386,575.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
2.7.1	โถส้วมนั่งราบมีถังน้ำในตัว	5	ชุด	3,500.00	17,500.00	298.00	1,490	18,990.00	
2.7.2	โถส้วมนั่งยอง	5	ชุด	550.00	2,750.00	105.00	525	3,275.00	
2.7.3	ที่ปัสสาวะชาย	2	ชุด	2,052.00	4,104.00	298.00	596	4,700.00	
2.7.4	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ	5	ชุด	2,300.00	11,500.00	298.00	1,490	12,990.00	
2.7.5	สະดืออ่าง + ท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	5	ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
2.7.6	ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	350.00	1,750.00	103.00	515	2,265.00	
2.7.7	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	5	ชุด	300.00	1,500.00	70.00	350	1,850.00	

นาย.น.น. (ชื่อ) พ.ต.ท. (ชื่อ) (ชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.7.8	ขอแขวนผ้า	5	ชุด	100.00	500.00	70.00	350	850.00	
2.7.9	กระจกเงา ขนาด 0.90 x 1.60 ม.	2	จุด	2,000.00	4,000.00	70.00	140	4,140.00	
2.7.10	กระจกเงา ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1	ชุด	900.00	900.00	70.00	70	970.00	
2.7.11	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป	5	ชุด	750.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
2.7.12	แผงกันปัสสาวะชาย	1	ชุด	700.00	700.00	170.00	170	870.00	
2.7.13	ก๊อกน้ำห้องซัง	5	ชุด	125.00	625.00	25.00	125	750.00	
2.7.14	FD ขนาด 2" ชนิดมีตะแกรงดักกลิ่น	5	ตัว	220.00	1,100.00	70.00	350	1,450.00	
2.7.15	ราวจับคนพิการสแตนเลสติดข้างผนังชักโครก	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	70.00	70	2,570.00	
2.7.16	ราวจับคนพิการสแตนเลสติดอ่างล้างหน้า	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	105.00	210	6,210.00	
2.7.17	อื่น ๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								68,380.00	
2.8	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด								
2.8.1	ทาสีภายใน	1,577.00	ตร.ม.	43.00	67,811.00	30.00	47,310	115,121.00	
2.8.2	ทาสีภายนอก	526.00	ตร.ม.	43.00	22,618.00	30.00	15,780	38,398.00	
2.8.3	ป้ายชื่ออาคารพร้อมโลโก้ ท่องแดงร่มดำ หรือสแตนเลส	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.4	ป้ายชื่อห้อง, ชื่อตำแหน่ง แผ่นพีวีซี	1	L.S.	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.5	ราวบันไดสแตนเลส (ST-2)	8.00	ม.	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.6	ราวกันตกสแตนเลสทางลาดด้านหน้า	7.00	ม.	3,800.00	26,600.00	-	-	26,600.00	วัสดุ + แรง
2.8.7	ราวกันตกขานพักบันได	1.50	ชุด	7,500.00	11,250.00	-	-	11,250.00	วัสดุ + แรง
2.8.8	ป้ายชื่อ POLICE บนชั้นที่ 3 ด้านหน้า	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.9	อื่น ๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน								293,369.00	
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบประปา								
3.1.1	ท่อ PB f 1-1/2" SDR 13.5	10.00	ม.	130.00	1,300.00	50.00	500.00	1,800.00	
3.1.2	ท่อ PB f 1" SDR 13.5	30.00	ม.	64.00	1,920.00	30.00	900.00	2,820.00	
3.1.3	ท่อ PB f 3/4" SDR 13.5	25.00	ม.	39.00	975.00	30.00	750.00	1,725.00	
3.1.4	ท่อ PB f 1/2" SDR 13.5	58.00	ม.	26.00	1,508.00	30.00	1,740.00	3,248.00	
3.1.5	สามทาง PB f 3/4"	6	ตัว	98.00	588.00	-	-	588.00	
3.1.6	สามทาง PB f 1/2"	12	ตัว	58.00	696.00	-	-	696.00	

น.ร.น.น. น.น.น.

น.ร.น.น. น.น.น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กค.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.1.7	สามทางลด PB f 3/4"x1/2"	6	ตัว	63.00	378.00	-	-	378.00	
3.1.8	งอ 90° PB f 3/4"	10	ตัว	84.00	840.00	-	-	840.00	
3.1.9	งอ 90° PB f 1/2"	30	ตัว	34.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
3.1.10	งอ 90° เกลียวใน PB f 3/4"	10	ตัว	84.00	840.00	-	-	840.00	
3.1.11	งอ 90° เกลียวใน PB f 1/2"	20	ตัว	77.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
3.1.12	สามทางเกลียวใน PB f 1/2"	6	ตัว	77.00	462.00	-	-	462.00	
3.1.13	ประตุน้ำ f 1/2" (แบบบอลวาล์ว)	1	ตัว	120.00	120.00	50.00	50.00	170.00	
3.1.14	ประตุน้ำ f 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	1	ตัว	264.00	264.00	75.00	75.00	339.00	
3.1.15	ประตุน้ำ f 1" (แบบบอลวาล์ว)	1	ตัว	384.00	384.00	100.00	100.00	484.00	
3.1.16	ประตุน้ำ f 1-1/2"	2	ตัว	656.00	1,312.00	150.00	300.00	1,612.00	
3.1.17	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 1/2"	2	ตัว	77.00	154.00	-	-	154.00	
3.1.18	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 3/4"	2	ตัว	84.00	168.00	-	-	168.00	
3.1.19	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 1"	2	ตัว	140.00	280.00	-	-	280.00	
3.1.20	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 1-1/2"	2	ตัว	326.00	652.00	-	-	652.00	
3.1.21	สามทางลด PB f 1"x3/4"	1	ตัว	128.00	128.00	-	-	128.00	
3.1.22	ข้อต่อลด PB f 1-1/2"x1"	1	ตัว	232.00	232.00	-	-	232.00	
3.1.23	ข้อต่อลด PB f 1"x3/4"	1	ตัว	77.00	77.00	-	-	77.00	
3.1.24	ข้อต่อลด PB f 3/4"x1/2"	1	ตัว	52.00	52.00	-	-	52.00	
3.1.25	เทพื้นเกลียว	10	ม้วน	19.00	190.00	-	-	190.00	
3.1.26	อุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
3.1.27	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานระบบประปา เป็นเงิน								22,395.00	
3.2	งานระบบสุขาภิบาล								
3.2.1	ท่อ PVC 8.5 f 4" ยาว 4 เมตร	8	เส้น	582.00	4,656.00	400.00	3,200.00	7,856.00	
3.2.2	ท่อ PVC 8.5 f 3" ยาว 4 เมตร	4	เส้น	359.00	1,436.00	300.00	1,200.00	2,636.00	
3.2.3	ท่อ PVC 8.5 f 2" ยาว 4 เมตร	10	เส้น	163.00	1,630.00	160.00	1,600.00	3,230.00	
3.2.4	ท่อ PVC 8.5 f 1-1/2" ยาว 4 เมตร	3	เส้น	103.00	309.00	120.00	360.00	669.00	
3.2.5	ท่อ PVC 8.5 f 1-1/4" ยาว 4 เมตร	8	เส้น	79.00	632.00	80.00	640.00	1,272.00	
3.2.6	สามทาง TY PVC 8.5 f 4"	6	ตัว	145.00	870.00	-	-	870.00	
3.2.7	สามทาง Y PVC 8.5 f 4"	4	ตัว	145.00	580.00	-	-	580.00	

ท.ร.น.น

ท.ร.น.น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.2.8	สามทาง Y ลด PVC 8.5 f 4"x2"	6	ตัว	161.00	966.00	-	-	966.00	
3.2.9	สามทาง TY ลด PVC 8.5 f 3"x2"	2	ตัว	105.00	210.00	-	-	210.00	
3.2.10	สามทาง Y PVC 8.5 f 3"	2	ตัว	83.60	167.20	-	-	167.20	
3.2.11	สามทาง Y PVC 8.5 f 2"	4	ตัว	34.40	137.60	-	-	137.60	
3.2.12	สามทาง TY PVC 8.5 f 2"	4	ตัว	33.80	135.20	-	-	135.20	
3.2.13	สามทาง PVC 8.5 f 1-1/2" (บาง)	8	ตัว	12.50	100.00	-	-	100.00	
3.2.14	สามทาง PVC 8.5 f 1-1/4" (บาง)	6	ตัว	7.80	46.80	-	-	46.80	
3.2.15	งอ 45° PVC 8.5 f 4"	6	ตัว	55.00	330.00	-	-	330.00	
3.2.16	งอ 45° PVC 8.5 f 3"	6	ตัว	39.50	237.00	-	-	237.00	
3.2.17	งอ 45° PVC 8.5 f 2"	15	ตัว	15.00	225.00	-	-	225.00	
3.2.18	งอ 45° PVC 8.5 f 1-1/2"	18	ตัว	15.00	270.00	-	-	270.00	
3.2.19	งอ 90° PVC 8.5 f 1-1/2"	10	ตัว	15.00	150.00	-	-	150.00	
3.2.20	งอ 90° PVC 8.5 f 1-1/4"	15	ตัว	10.20	153.00	-	-	153.00	
3.2.21	ข้อลด PVC 8.5 f 4"x2" (บาง)	4	ตัว	40.40	161.60	-	-	161.60	
3.2.22	ข้อลด PVC 8.5 f 2"x1-1/2" (บาง)	10	ตัว	11.50	115.00	-	-	115.00	
3.2.23	ข้อลด PVC 8.5 f 1-1/2"x1-1/4" (บาง)	6	ตัว	6.80	40.80	-	-	40.80	
3.2.24	ข้อต่อเกลียวนอก PVC 8.5 f 2"	9	ตัว	17.30	155.70	-	-	155.70	
3.2.25	P-TRAP PVC 8.5 f 2"	9	ตัว	145.00	1,305.00	-	-	1,305.00	
3.2.26	FD f 2"	9	ตัว	250.00	2,250.00	200.00	1,800.00	4,050.00	
3.2.27	FCO f 4"	3	ชุด	440.00	1,320.00	400.00	1,200.00	2,520.00	
3.2.28	FCO f 3"	3	ชุด	440.00	1,320.00	300.00	900.00	2,220.00	
3.2.29	HANGER 2"	6	ชุด	44.00	264.00	-	-	264.00	
3.2.30	HANGER 1-1/2"	6	ชุด	42.00	252.00	-	-	252.00	
3.2.31	HANGER 1-1/4"	14	ชุด	38.00	532.00	-	-	532.00	
3.2.32	ทุกเหล็ก 3/8"	26	ชุด	17.00	442.00	-	-	442.00	
3.2.33	STUD 3/8" ยาว 1 เมตร	20	เส้น	30.00	600.00	-	-	600.00	
3.2.34	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 3.44 ลบ.ม. (แบบไม่เติมอากาศ) 25 คน	1	ชุด	25,949.00	25,949.00	2,850.00	2,850.00	28,799.00	
3.2.35	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 5.46 ลบ.ม. (แบบไม่เติมอากาศ) 40 คน	1	ชุด	50,050.00	50,050.00	4,460.00	4,460.00	54,510.00	

มจร.ท.น

[Signature]

มจร.ท.

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง



สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.2.36	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	6	กระป๋อง	209.00	1,254.00	-	-	1,254.00	
3.2.37	อุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.2.38	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน								119,461.90	
4	หมวดงานไฟฟ้า (ไม่รวม TRANSFORMER 100KVA & HV. SYSTEM)								
4.1	งาน MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)								
4.1.1	CUBICLE INDOOR TYPE & MERTERING	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
4.1.2	MCCB 3P 160AT/250AF 36KA 400V	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
4.1.3	MCCB 3P 80AT/100AF 18KA 400V	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4.1.4	ACC. & GROUNDING	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.1.5	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) เป็นเงิน								48,500.00	
4.2	งาน PANEL BOARD AND MAIN CB								
4.2.1	LC1 PANEL BOARD 18 CCT W/MAIN CB 80A	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- CB 1 P 32 AT	6	ชุด	104.00	624.00	-	-	624.00	
	- CB 1 P 20 AT	3	ชุด	98.00	294.00	-	-	294.00	
	- CB 1 P 16 AT	6	ชุด	98.00	588.00	-	-	588.00	
4.2.2	LC2 PANEL BOARD 18 CCT W/MAIN CB 80A	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- CB 1 P 32 AT	6	ชุด	104.00	624.00	-	-	624.00	
	- CB 1 P 20 AT	3	ชุด	98.00	294.00	-	-	294.00	
	- CB 1 P 16 AT	6	ชุด	98.00	588.00	-	-	588.00	
4.2.3	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน PANEL BOARD AND MAIN CB เป็นเงิน								19,012.00	
4.3	งาน ELECTRICAL FEEDER CABLE AND CONDUIT								
4.3.1	FROM TR - MDB 2(4X1C-120) NYY IN 3" HDPE								
	- NYY 1C-120 sq.mm.	120.00	ม.	428.64	51,436.80	86.00	10,320.00	61,756.80	
	- Dia. 3" HDPE	30.00	ม.	78.74	2,362.20	27.00	810.00	3,172.20	
4.3.2	FROM MDB - LP1 (4x50 / 1x25 G) THW IN 2-1/2" IMC								

นาย ก. น.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4.3.3	- THW 50 sq.mm.	20.00	ม.	161.58	3,231.60	40.00	800.00	4,031.60	
	- THW 25 sq.mm.	5.00	ม.	84.60	423.00	25.00	125.00	548.00	
	- Dia. 2-1/2" IMC.	5.00	ม.	275.00	1,375.00	46.00	230.00	1,605.00	
	FROM MDB - LP2 (4x50 / 1x25 G) THW IN 2-1/2" IMC								
	- THW 50 sq.mm.	40.00	ม.	174.19	6,967.60	40.00	1,600.00	8,567.60	
	- THW 25 sq.mm.	10.00	ม.	161.58	1,615.80	25.00	250.00	1,865.80	
4.3.4	- Dia. 2-1/2" IMC.	10.00	ม.	84.60	846.00	46.00	460.00	1,306.00	
	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน ELECTRICAL FEEDER CABLE AND CONDUIT เป็นเงิน								82,853.00	
4.4	งาน LIGHTING FIXTURE								
4.4.1	โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 1 x 10 W มีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า	12	ชุด	1,280.00	15,360.00	135.00	1,620.00	16,980.00	
4.4.2	โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 1 x 20 W มีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า	7	ชุด	1,740.00	12,180.00	135.00	945.00	13,125.00	
4.4.3	โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 2 x 20 W มีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า	57	ชุด	1,400.00	79,800.00	135.00	7,695.00	87,495.00	
4.4.4	SPOT LIGHT ขนาด 150 W PAR 38	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	275.00	550.00	5,350.00	
4.4.5	โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 1 x 10 W แบบครอบอะครีลิก ชนิดติดลอย	2	ชุด	1,275.00	2,550.00	135.00	270.00	2,820.00	
4.4.6	โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 1 x 20 W แบบครอบอะครีลิก ชนิดติดลอย	1	ชุด	1,890.00	1,890.00	135.00	135.00	2,025.00	
4.4.7	Emergency Light 2x35W.Halogen Charger/Battery 12V. 2Hrs.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
4.4.8	Exit Light 1x11W.Compact Flu. Charger/Battery 12V. 2Hrs.	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	100.00	200.00	4,200.00	
4.4.9	พัดลมแขวนเพดานโคจร 16"	-	ชุด	1,200.00	-	100.00	-	-	
4.4.10	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน LIGHTING FIXTURE เป็นเงิน								137,195.00	

นาย.ก.น. น.ก.ก. 5/11 2/11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4.5	งาน SWITCHES AND RECEPTACLES								
4.5.1	Single Pole Switch 1 Gang & Plastic Cover	31	ชุด	60.00	1,860.00	80.00	2,480.00	4,340.00	
4.5.2	Single Pole Switch 2 Gang & Plastic Cover	5	ชุด	90.00	450.00	85.00	425.00	875.00	
4.5.3	Single Pole Switch 3 Gang & Plastic Cover	-	ชุด	120.00	-	90.00	-	-	
4.5.4	Receptacle with Ground & Plastic Cover	4	ชุด	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00	
4.5.5	Duplex Receptacle with Ground & Plastic Cover	36	ชุด	150.00	5,400.00	90.00	3,240.00	8,640.00	
4.5.6	Circuit Breaker Box For Air Condition	-	ชุด	500.00	-	70.00	-	-	
4.5.7	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน SWITCHES AND RECEPTACLES เป็นเงิน								14,615.00	
4.6	งาน ELECTRICAL CABLE AND CONDUIT								
4.6.1	THW 1.5 sq.mm.	800.00	ม.	5.43	4,344.00	5.00	4,000.00	8,344.00	
4.6.2	THW 2.5 sq.mm.	1,000.00	ม.	8.03	8,030.00	7.00	7,000.00	15,030.00	
4.6.3	THW 4 sq.mm.	700.00	ม.	12.12	8,484.00	10.00	7,000.00	15,484.00	
4.6.4	THW 6 sq.mm.	420.00	ม.	19.95	8,379.00	12.00	5,040.00	13,419.00	
4.6.5	Dia. 1/2" EMT.	555.00	ม.	25.94	14,396.70	22.00	12,210.00	26,606.70	
4.6.6	Dia. 3/4" EMT.	265.00	ม.	37.44	9,921.60	24.00	6,360.00	16,281.60	
4.6.7	Dia. 1" EMT.	45.00	ม.	53.24	2,395.80	28.00	1,260.00	3,655.80	
4.6.8	ACCESSORIES	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4.6.9	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน ELECTRICAL CABLE AND CONDUIT เป็นเงิน								101,821.10	
4.7	งาน TELEPHONE SYSTEM								
4.7.1	MDF 20 PAIRS	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
4.7.2	Telephone Modular Jack & Plastic Cover	13	ชุด	167.00	2,171.00	80.00	1,040.00	3,211.00	
4.7.3	TIEV 4C-0.65 sq.mm.	320.00	ม.	9.00	2,880.00	6.00	1,920.00	4,800.00	
4.7.4	Dia. 1/2" EMT.	95.00	ม.	25.94	2,464.30	22.00	2,090.00	4,554.30	
4.7.5	Dia. 3/4" EMT.	35.00	ม.	37.44	1,310.40	24.00	840.00	2,150.40	
4.7.6	ACCESSORIES	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.7.7	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งาน TELEPHONE SYSTEM เป็นเงิน								19,715.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง


สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	งานฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ (ไม่รวมเสาตอม่อ)								
5.1	ขุดดินและกลบดิน	67.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,633.00	6,633.00	
5.2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	6.05	ลบ.ม.	514.02	3,109.82	91.00	550.55	3,660.37	
5.3	คอนกรีตหยาบ	6.05	ลบ.ม.	1,720.00	10,406.00	306.00	1,851.30	12,257.30	
5.4	เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.50 ม. ยาว 19 เมตร	53.00	ต้น	24,482.00	1,297,546.00	-	-	1,297,546.00	
5.5	สกัดหัวเสาเข็ม	53.00	ต้น	-	-	500.00	26,500.00	26,500.00	
5.6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	56.50	ลบ.ม.	2,102.80	118,808.20	398.00	22,487.00	141,295.20	
5.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	-	กก.	21.693	-	4.10	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	-	กก.	21.714	-	4.10	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	725.00	กก.	20.630	14,956.75	3.30	2,392.50	17,349.25	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	545.00	กก.	19.841	10,813.35	3.30	1,798.50	12,611.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	-	กก.	20.275	-	2.90	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	2,721.00	กก.	20.859	56,757.34	2.90	7,890.90	64,648.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.73	กก.	42.06	5,035.84	-	-	5,035.84	
5.8	ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	86.00	ตร.ม.	453.00	38,958.00	-	-	38,958.00	
5.9	ค่าแรงไม้แบบ	172.00	ตร.ม.	-	-	133.00	22,876.00	22,876.00	
5.10	ตะปู	43.00	กก.	36.45	1,567.35	-	-	1,567.35	
5.11	ขุดเจาะสำรวจดิน	2	จุด	-	-	12,500.00	25,000.00	25,000.00	
5.12	ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มเจาะ	53.00	ต้น	-	-	500.00	26,500.00	26,500.00	
รวมราคา งานฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ (ไม่รวมเสาตอม่อ) เป็นเงิน								1,702,438.40	
6	หมวดงานถึงพังก้านดิน								
6.1	ขุดดินและกลบดินฐานราก	45.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,455.00	4,455.00	
6.2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	514.02	1,028.04	91.00	182.00	1,210.04	
6.3	เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	32.00	ต้น	465.00	14,880.00	176.00	5,632.00	20,512.00	
6.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,720.00	3,440.00	306.00	612.00	4,052.00	
6.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	12.00	ลบ.ม.	2,102.80	25,233.60	398.00	4,776.00	30,009.60	
6.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	52.00	กก.	21.693	1,128.04	4.10	213.20	1,341.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	539.00	กก.	21.714	11,703.85	4.10	2,209.90	13,913.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม.	627.00	กก.	19.626	12,305.50	3.30	2,069.10	14,374.60	

นาย. น. น. 

นาง. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6.7	- ลวดผูกเหล็ก	36.54	กก.	42.06	1,536.87	-	-	1,536.87	
	ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	53.50	ตร.ม.	453.00	24,235.50	-	-	24,235.50	
	- ค่าแรงไม้แบบ	107.00	ตร.ม.	-	-	133.00	14,231.00	14,231.00	
6.8	ตะปู	26.75	กก.	36.45	975.04	-	-	975.04	
6.9	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.	251.00	5,020.00	89.00	1,780.00	6,800.00	
6.10	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝน	3.00	ตร.ม.	128.00	384.00	80.00	240.00	624.00	
6.11	ผนังฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	84.00	3,360.00	82.00	3,280.00	6,640.00	
6.12	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	89.00	ตร.ม.	78.00	6,942.00	87.00	7,743.00	14,685.00	
6.13	ประตูเหล็ก ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ วงกบและติดตั้ง	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	
6.14	ฝ้าถ้งเหล็ก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6.15	ทาสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	45.00	225.00	35.00	175.00	400.00	
6.16	ทาสีพลาสติก	50.00	ตร.ม.	43.00	2,150.00	30.00	1,500.00	3,650.00	
6.17	WATER STOP 8"	18.00	ม.	125.00	2,250.00	25.00	450.00	2,700.00	
6.18	กุญแจ	2	ชุด	250.00	500.00	-	-	500.00	
6.19	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา งานถึงพักหน้าบนดิน เป็นเงิน								176,345.63	
7	หมวดงานฝังบริเวณ								
7.1	ปรับบริเวณ	1,280.00	ตร.ม.	63.00	80,640.00	9.00	11,520.00	92,160.00	
7.2	ทางเท้าปูบล็อกตัวหนอน	180.00	ตร.ม.	327.00	58,860.00	55.00	9,900.00	68,760.00	
7.3	ถนน ค.ส.ล.	426.00	ตร.ม.	600.00	255,600.00	-	-	255,600.00	วัสดุ + แรง
7.4	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบไม่ตอกเข็ม)	35.00	ม.	460.00	16,100.00	-	-	16,100.00	
7.5	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.30 ม.	10.00	บ่อ	4,800.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
7.6	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบตอกเข็ม)	30.00	ม.	560.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
7.7	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. ตอกเข็ม	2.00	บ่อ	5,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
7.8	คันทันสำเร็จรูป ขนาด 0.30*0.15 ม.	43.00	ม.	250.00	10,750.00	40.00	1,720.00	12,470.00	
7.9	คอมไฟบริเวณ พร้อมเดินสายไฟ	2.00	จุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
7.10	ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	1	งาน	-	-	-	-	-	ราคาอยู่ในงานหม้อแปลง
7.11	ขยายเขตไฟฟ้า	60.00	ม.	-	-	-	-	-	ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
7.12	ต่อเชื่อมระบบประปา ประมาณ 20 เมตร	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ + แรง

น.ร. น.น.น.

[Signature]

น.ร.น.น.

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7.6.1	ต่อเชื่อมระบบระบายน้ำกับของเดิม	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมราคา หมวดงานฝังบริเวณ เป็นเงิน								581,490.00	
8	หมวดงานเสาวิทยุสื่อสาร								
8.1	เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว	9	ท่อน	4,626.00	41,634.00	-	-	41,634.00	
8.2	เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว (ท่อนยอด)	1	ท่อน	4,626.00	4,626.00	-	-	4,626.00	
8.3	ลวดสลิง (Guy Wire) ยาวม้วนละ 1,000 ฟุต	1	ม้วน	8,694.00	8,694.00	-	-	8,694.00	
8.4	สัญญาณไฟโคมเดี่ยว	1	ชุด	5,571.00	5,571.00	-	-	5,571.00	
8.5	สายไฟ AC (ชนิดฉนวน 2 ชั้น สีดำ ขนาด 1.5 sq.mm. ยาว 150 ฟุต/ม้วน)	1	ม้วน	2,102.40	2,102.40	-	-	2,102.40	
8.6	ชุดควบคุมสัญญาณไฟกระพริบยอดเสา	1	ชุด	7,044.30	7,044.30	-	-	7,044.30	
8.7	แผ่นเหล็กฐานเสา (Base Plate) ขนาด 12 นิ้ว	1	แผ่น	2,047.50	2,047.50	-	-	2,047.50	
8.8	แคลมป์บีแบบตัวยู	60	ตัว	19.35	1,161.00	-	-	1,161.00	
8.9	Thimble	18	อัน	16.20	291.60	-	-	291.60	
8.10	Guy Bracket	3	ชุด	967.50	2,902.50	-	-	2,902.50	
8.11	สเกลเร่ง	9	ตัว	967.50	8,707.50	-	-	8,707.50	
8.12	สมอบก	3	ตัว	996.30	2,988.90	-	-	2,988.90	
8.13	เพลทคู่ชนิด 3 รู (Equalizer Plate)	3	คู่	504.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
8.14	นัทและโบลท์รูปตัวแอล	1	ชุด	420.30	420.30	-	-	420.30	
8.15	นัทและโบลท์รูปพร้อมแหวนสปริงขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	40	ชุด	15.30	612.00	-	-	612.00	
8.16	นัทและโบลท์รูปพร้อมแหวนสปริงขนาด 5/16 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	40	ชุด	18.90	756.00	-	-	756.00	
8.17	ชุดสายดิน	1	ชุด	1,997.10	1,997.10	-	-	1,997.10	
8.18	Lining Up Punch	1	อัน	441.00	441.00	-	-	441.00	
8.19	Serving Tool	1	อัน	945.90	945.90	-	-	945.90	
8.20	ค่าติดตั้ง	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
รวมราคา หมวดงานเสาวิทยุสื่อสาร เป็นเงิน								119,455.00	
9	หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น								
9.1	ชุดดินและกลบดินฐานราก	0.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	69.30	69.30	
9.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.06	ลบ.ม.	1,720.00	1,823.20	398.00	421.88	2,245.08	

นาย. น. น

[Signature]

พ.ต.ท. [Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมส่วนประกอบต่างๆ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ตร.กก.05/59, 11188/61, 8156/46 และ 10373/58

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.3	ทรายหยาบซุ่มอัดแน่น	1.06	ลบ.ม.	514.02	544.86	91.00	96.46	641.32	
9.4	ดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	320.00	-	99.00	-	-	
9.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	2.40	ลบ.ม.	2,102.80	5,046.72	306.00	734.40	5,781.12	
9.6	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	22.38	กก.	21.693	485.49	4.10	91.76	577.25	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	29.00	กก.	21.714	629.71	4.10	118.90	748.61	
-	ลวดผูกเหล็ก	1.54	กก.	42.06	64.83	-	-	64.83	
9.7	ไม้แบบทั่วไป (คิด 100% เต็ม)	4.08	ลบ.พ.	453.00	1,848.24	-	-	1,848.24	
-	ค่าแรงไม้แบบ	4.08	ตร.ม.	-	-	133.00	542.64	542.64	
9.8	ไม้คร่าว (คิด 30 % ของไม้แบบ)	1.22	ลบ.พ.	448.00	548.35	-	-	548.35	
9.9	ตะปู	1.02	กก.	36.45	37.18	-	-	37.18	
9.10	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	2.54	ตร.ม.	410.00	1,041.40	167.00	424.18	1,465.58	
9.11	ท่อประปาเกรด B ขนาด 2 นิ้ว	1	ท่อน	1,005.00	1,005.00	-	-	1,005.00	
9.12	ท่อประปาเกรด B ขนาด 3 นิ้ว	1	ท่อน	1,612.00	1,612.00	-	-	1,612.00	
9.13	ท่อประปาเกรด B ขนาด 4 นิ้ว	1	ท่อน	2,349.00	2,349.00	-	-	2,349.00	
9.14	ท่อประปาเกรด B ขนาด 5 นิ้ว	2	ท่อน	3,196.00	6,392.00	-	-	6,392.00	
9.15	ข้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	1	อัน	276.00	276.00	-	-	276.00	
9.16	ข้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1	อัน	471.00	471.00	-	-	471.00	
9.17	ข้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว	1	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00	
9.18	หัวเม็ดไม้สักกลึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 นิ้ว	1	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00	
9.19	หัวเม็ดไม้สักกลึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 นิ้ว	3	อัน	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
9.20	รอกเหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
9.21	แกนยึด ขนาด 1 นิ้ว พร้อมปลอกเหล็กกันเลื่อน	3	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
9.22	เหล็กประทับ ขนาด 2 นิ้ว x 3/16 นิ้ว ยาว 0.50 ม.	2	อัน	180.00	360.00	-	-	360.00	
-	ค่าแรงประกอบเสาธง และติดตั้ง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
9.23	ธงชาติ ขนาด 1.00 x 1.50 ม. พร้อมลวดสลิง	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
9.24	ทาสีบรอนซ์เงินพร้อมสีกันสนิม	5	ตร.ม.	100.00	500.00	35.00	175.00	675.00	
9.25	ทำผิวพื้นหินขัด	8.96	ตร.ม.	200.00	1,792.00	153.00	1,370.88	3,162.88	
9.26	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมราคา หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น เป็นเงิน								40,222.38	