

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๐๒๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างอาคาร (อาคาร คลส. ๕ ชั้น) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ตามรูปแบบรายการมาตรฐาน ตร.เลขที่ ๘๙๒๓/๕๑ และผังบริเวณเลขที่ ๑๑๑๘๗/๒๕๖๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔,๐๒๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบ ปร. ๖ : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแต่ละส่วนประกอบ ทั้งโครงการ
- ๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้างแต่ละส่วนประกอบ
- ๖.๓ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ พันตำรวจโทหญิง ลินดา ผุดผ่อง รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ พันตำรวจโท สุวัตร หอมจันทร์ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๔ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กรรมการ
- ๗.๓ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง..... ประธานฯ พ.ต.ท..... กรรมการ นาย..... กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผอ.๔ ภ.จว.ระยอง

โทร ๐-๓๘๖๑-๑๒๐๐ ต่อ ๑๑๔

ที่ ๐๐๑๗.๙๑๔/๒๐๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

๑. ตามคำสั่ง ผบก.ภ.จว.ระยอง ที่ ๒๓๕/๒๕๖๑ ลง ๖ ก.ค.๖๑ แต่งตั้งให้ข้าฯ พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.ต. สุวัตร หอมจันทร์ สว.ผอ.๔ ภ.จว.ระยอง และนายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่าง อบจ.ระยอง เป็นกรรมการ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณีประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการก่อสร้าง ตามแบบรายการมาตรฐาน ตร.เลขที่ ๙๙๒๓/๕๑ และผังบริเวณเลขที่ ๑๑๑๘๗/๒๕๖๑ นั้น

๒. บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันดำเนินการคำนวณราคากลางของการจ้างก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามใบสรุปผลการกำหนดราคาที่เหมาะสม จำนวน ๑/๗... แผ่น ราคากลางงานที่คำนวณได้ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๔,๐๒๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคากลางที่นำไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ และเห็นควรนำเรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง เพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้ใช้ราคากลางเพื่อนำไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. หญิง ประธานกรรมการ

(ลินดา ผุดผ่อง)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. กรรมการ

(สุวัตร หอมจันทร์)

สว.ผอ.๔ ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ) นาย.....กรรมการ

(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(BOQ)

แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้างแต่ละส่วนประกอบ

แบบ ปร.๖ : แบบสรุปค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

พ.ต.อ.

- อนุมัติ
(สมชัย อินตาพวง)

รอง ผบก.๗ รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

๑๕/ส.ค./๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร		
	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)	22,577,576.84	
	รวมเงิน ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	22,577,576.84	
2	หมวดค่าใช้จ่ายงานครุภัณฑ์		
	งานครุภัณฑ์	1,451,990.00	
	รวมเงิน ประเภทค่าครุภัณฑ์	1,451,990.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	24,029,566.84	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	24,029,000.00	
	ราคากลาง (ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ที่ 235/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ) พันตำรวจโทหญิง



ประธานกรรมการ

(ลินดา ผุดผ่อง)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท



กรรมการ

(สุวัตร หอมจันทร์)

สว.ผอ. 4 ภ.จว.ระยอง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบสรุปปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง
สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง



หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานครุภัณฑ์ งานครุภัณฑ์	1,357,000.00	94,990.00	1,451,990.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,451,990.00	

น.น.น. น.น.น.

ท.ต.ท.  

แบบสรุปปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง)	17,971,485.18	1.2563	22,577,576.84	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				22,577,576.84	

พ.จ.น. 

พ.จ.ท. 



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างฐานราก (ไม่รวมเสาตอม่อ)							1,932,333.29	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ค.ส.ล. (งานอาคาร)							4,957,168.06	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม							7,198,651.00	
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล (รวมรางระบายน้ำฝน)							1,330,916.36	
5	หมวดงานไฟฟ้า							1,524,172.68	
	กลุ่มงานที่ 2								
6	หมวดงานถั้หน้าดิน							306,518.79	
7	หมวดงานฝังบริเวณ							721,725.00	
	รวมราคาส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง เป็นเงิน							17,971,485.18	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							-	
	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป							-	
	รวมราคาส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ เป็นเงิน							-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา							633,836.00	
	งานฝ้าเพดาน							276,781.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							2,331,220.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							1,218,752.00	
	งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง							1,019,680.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง							591,660.00	
	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด							1,126,722.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							7,198,651.00	

นาย.ท.น. ส.ท.ท.ก. 5/11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานอาคาร หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างฐานราก (ไม่รวมเสาตอม่อ)								
	- เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	- ขุดดินและกลบคืน	230.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	22,770.00	22,770.00	
	- ทราดยาบขุมน้ำอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	514.02	6,168.24	91.00	1,092.00	7,260.24	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	5.30	ลบ.ม.	1,943.60	10,301.08	398.00	2,109.40	12,410.48	
	- เสาเข็มตอกรูปกลมกลวงขนาด ศก. 0.30 ม. หรือสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.30x0.30x21 ม.	132.00	ตัน	9,532.00	1,258,224.00	1,340.00	176,880.00	1,435,104.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	132.00	ตัน	-	-	250.00	33,000.00	33,000.00	รวมวัสดุตัดสิ้นเปลือง
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	60.00	ลบ.ม.	2,102.80	126,168.00	485.00	29,100.00	155,268.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	220.10	กก.	20.63	4,540.66	3.30	726.33	5,266.99	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	3,030.56	กก.	19.84	60,126.31	3.30	10,000.85	70,127.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	964.00	กก.	20.27	19,540.28	2.90	2,795.60	22,335.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	127.00	กก.	42.06	5,341.62	-	-	5,341.62	
	- ไม้แบบคีด 80 %	181.60	ลบ.ฟ.	448.60	81,465.76	-	-	81,465.76	
	- ค่าแรงไม้แบบ	227.00	ตร.ม.	-	-	133.00	30,191.00	30,191.00	
	- ไม้คร่าวคีด 30 % ของไม้แบบ	54.50	ลบ.ฟ.	416.78	22,714.51	-	-	22,714.51	
	- ตะปู	57.00	กก.	36.45	2,077.65	-	-	2,077.65	
	รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมเสาตอม่อ) เป็นเงิน							1,932,333.29	
2	หมวดงานวิศวกรรม งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ทราดยาบขุมน้ำอัดแน่น	60.00	ลบ.ม.	514.02	30,841.20	91.00	5,460.00	36,301.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	424.00	ลบ.ม.	2,102.80	891,587.20	485.00	205,640.00	1,097,227.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	10,731.91	กก.	21.69	232,775.13	4.10	44,000.83	276,775.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	7,542.61	กก.	21.71	163,750.06	4.10	30,924.70	194,674.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	10,441.76	กก.	20.63	215,413.51	3.30	34,457.81	249,871.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	20,702.75	กก.	19.84	410,742.56	3.30	68,319.08	479,061.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	6,543.23	กก.	20.27	132,631.27	2.90	18,975.37	151,606.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	1,173.10	กก.	20.85	24,459.14	2.90	3,401.99	27,861.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,720.00	กก.	42.06	72,343.20	-	-	72,343.20	
	- ไม้แบบทั่วไปคีด 50 %	2,063.00	ลบ.ฟ.	448.60	925,461.80	-	-	925,461.80	

นาย. นาย

นาย. นาย

พ.ต.ท. ส.ค. - 25

พ.ต.ท. ส.ค. - 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง



สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	4,126.00	ตร.ม.		-	133.00	548,758.00	548,758.00	
	- ไม้คร่าวคิด 30 % ของไม้แบบ	619.00	ลบ.พ.	416.78	257,986.82	-	-	257,986.82	
	- ไม้ค้ำยันคิด 30 % ของจำนวนทั้งหมด	1,049.00	ตัน	28.00	29,372.00	-	-	29,372.00	
	- ตะปู	1,032.00	กก.	36.45	37,616.40	-	-	37,616.40	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 cm.	1,526.00	ตร.ม.	350.00	534,100.00	25.00	38,150.00	572,250.00	
รวมราคา หมวดงานวิศวกรรม งานโครงสร้าง ค.ส.ล. เป็นเงิน								4,957,168.06	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 m.	120.00	ท่อน	682.00	81,840.00	-	-	81,840.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคาพร้อมลวดเชื่อม	3,060.00	กก	-	-	10.00	30,600.00	30,600.00	
	- แผ่นมุงโลหะชุบสังกะสีไม่เคลือบสี	461.00	ตร.ม.	295.00	135,995.00	70.00	32,270.00	168,265.00	
	- ครอบสันโลหะชุบสังกะสีไม่เคลือบสี	39.00	ม.	250.00	9,750.00	50.00	1,950.00	11,700.00	
	- ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยแก้ว	461.00	ตร.ม.	260.00	119,860.00	20.00	9,220.00	129,080.00	
	สีเขียวใสสารไม่อุ้มน้ำ								
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	411.00	ตร.ม.	56.00	23,016.00	35.00	14,385.00	37,401.00	
	- พันทับหลังคาด้วย ระบบกันความร้อน ชนิดอะคริลิก (เมื่อลอนหลังคา15 %)	530.00	ตร.ม.	200.00	106,000.00	70.00	37,100.00	143,100.00	
	- PLATE หัวเสา พร้อม BOLT	91.00	ชุด	350.00	31,850.00	-	-	31,850.00	
รวมราคา หมวดงานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา เป็นเงิน								633,836.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	330.00	ตร.ม.	285.00	94,050.00	75.00	24,750.00	118,800.00	
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ หนา 4 มม.	143.00	ตร.ม.	265.00	37,895.00	75.00	10,725.00	48,620.00	
	รุ่นระบายอากาศกรุตาข่ายPVC								
	- ฝ้า คสล. ฉาบเรียบรอยต่อเขาร่อง (พื้นสำเร็จรูป)	1,526.00	ตร.ม.	22.00	33,572.00	25.00	38,150.00	71,722.00	
	- ฝ้า คสล. ฉาบเรียบ(พื้นหล่อ)	283.00	ตร.ม.	38.00	10,754.00	95.00	26,885.00	37,639.00	
รวมราคา งานฝ้าเพดาน เป็นเงิน								276,781.00	

นาย.ก.น.  พล.ต.ท. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง


สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	850.00	ตร.ม.	245.00	208,250.00	89.00	75,650.00	283,900.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 cm.	1,758.00	ตร.ม.	200.00	351,600.00	56.00	98,448.00	450,048.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 9 cm.	396.00	ตร.ม.	295.00	116,820.00	60.00	23,760.00	140,580.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ชนิดกันฝน และระบายอากาศ หนา 7 cm.	17.00	ตร.ม.	195.00	3,315.00	100.00	1,700.00	5,015.00	
	- ฉาบปูนอิฐมวลเบ	1,275.00	ตร.ม.	58.00	73,950.00	82.00	104,550.00	178,500.00	
	- ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	4,362.00	ตร.ม.	58.00	252,996.00	82.00	357,684.00	610,680.00	
	- ฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม	63.00	ตร.ม.	58.00	3,654.00	87.00	5,481.00	9,135.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างพร้อมจับเหลี่ยม	1,600.00	ตร.ม.	63.00	100,800.00	100.00	160,000.00	260,800.00	
	- เสาค้ำ คสล.ทับหลัง	1,364.00	ม.	70.00	95,480.00	44.00	60,016.00	155,496.00	
	- กรงกระเบื้องเคลือบผิวมัน 8" X 8"	312.00	ตร.ม.	257.00	80,184.00	166.00	51,792.00	131,976.00	
	รวมปูนทราย								
	- WATER STOP 6"	29.00	ม.	160.00	4,640.00	18.00	522.00	5,162.00	
	- บัวทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	128.00	ม.	105.00	13,440.00	35.00	4,480.00	17,920.00	
	ฉาบปูน								
	- บัวทับหลัง ราวระเบียง ขนาด 0.10 x 0.20 ม. ฉาบปูน	198.00	ม.	105.00	20,790.00	35.00	6,930.00	27,720.00	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสก 1" X 1" รวมปูนทราย	87.00	ตร.ม.	450.00	39,150.00	174.00	15,138.00	54,288.00	
	รวมราคา งานผนังและตกแต่งผิวผนัง เป็นเงิน							2,331,220.00	
3.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น คสล.ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	870.00	ตร.ม.	315.00	274,050.00	158.00	137,460.00	411,510.00	
	- พื้น คสล.ขัดมัน	748.00	ตร.ม.	76.00	56,848.00	40.00	29,920.00	86,768.00	
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน 8" x 8"	93.00	ตร.ม.	302.00	28,086.00	153.00	14,229.00	42,315.00	
	- จมูกบันไดโลหะมี พี.วี.ซี. 3 เส้น	205.00	ม.	120.00	24,600.00	40.00	8,200.00	32,800.00	
	- พื้น คสล.เทพื้นทรายขัดมันผสมน้ำยากันซึม	245.00	ตร.ม.	83.00	20,335.00	40.00	9,800.00	30,135.00	
	- เทปูนทรายปรับระดับ	2,285.00	ตร.ม.	105.00	239,925.00	61.00	139,385.00	379,310.00	
	- พื้น คสล. แต่งผิวเรียบ	430.00	ตร.ม.	76.00	32,680.00	40.00	17,200.00	49,880.00	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี โฟม สูง 0.090 ม.	1,240.00	ม.	90.00	111,600.00	40.00	49,600.00	161,200.00	
	- บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน	985.00	ม.	5.00	4,925.00	3.00	2,955.00	7,880.00	
	- บันไดเทพื้นทรายขัดมัน	98.00	ม.	91.00	8,918.00	82.00	8,036.00	16,954.00	
	รวมราคา งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น เป็นเงิน							1,218,752.00	

จ.ท.ท.น. 

พ.ศ.ก. 

จ.ท.ท.น. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.5	งานประตู - งานหน้าต่าง								
	- ป.1 บานประตูไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	30.00	ชุด	3,960.00	118,800.00	-	-	118,800.00	วัสดุ + แรง
	- ป.2 บานประตูไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	64.00	ชุด	3,520.00	225,280.00	-	-	225,280.00	วัสดุ + แรง
	- ป.3 บานประตู พีวีซี พร้อมวงกบ ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	32.00	ชุด	2,750.00	88,000.00	-	-	88,000.00	วัสดุ + แรง
	- ป.4 บานประตูเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.80 ม.	2.00	ชุด	8,800.00	17,600.00	-	-	17,600.00	วัสดุ + แรง
	- ป.5 บานเปิดคู่ ไม้อัดยาง ขนาด 2 x (0.70 x 2.00) ม.	2.00	ชุด	6,900.00	13,800.00	-	-	13,800.00	วัสดุ + แรง
	- น.1 เกล็ดกระจกลายผ้า ขนาด 10 เกล็ด พร้อมมุ้งลวด	30.00	ชุด	5,280.00	158,400.00	-	-	158,400.00	วัสดุ + แรง
	- น.2 เกล็ดกระจกใส ขนาด 14 เกล็ด พร้อมมุ้งลวด	32.00	ชุด	3,520.00	112,640.00	-	-	112,640.00	วัสดุ + แรง
	- น.3 เกล็ดกระจกลายผ้า ขนาด 12 เกล็ด พร้อมมุ้งลวด	20.00	ชุด	7,810.00	156,200.00	-	-	156,200.00	วัสดุ + แรง
	- น.4 เกล็ดกระจกลายผ้า ขนาด 10 เกล็ด พร้อมมุ้งลวด	14.00	ชุด	7,040.00	98,560.00	-	-	98,560.00	วัสดุ + แรง
	- น.5 บานเปิด ช่องท่อ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	32.00	ชุด	950.00	30,400.00	-	-	30,400.00	วัสดุ + แรง
	รวมราคา งานประตู - งานหน้าต่าง เป็นเงิน							1,019,680.00	
3.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ	32.00	ชุด	3,500.00	112,000.00	450.00	14,400.00	126,400.00	
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน	32.00	ชุด	350.00	11,200.00	35.00	1,120.00	12,320.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ครบชุด	32.00	ชุด	2,600.00	83,200.00	450.00	14,400.00	97,600.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	32.00	ชุด	400.00	12,800.00	70.00	2,240.00	15,040.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	32.00	ชุด	350.00	11,200.00	120.00	3,840.00	15,040.00	
	- ที่วางสบู่	32.00	ชุด	350.00	11,200.00	120.00	3,840.00	15,040.00	
	- ก๊อกน้ำ	32.00	ชุด	120.00	3,840.00	25.00	800.00	4,640.00	
	- ราวพาดผ้า	32.00	ชุด	180.00	5,760.00	130.00	4,160.00	9,920.00	

พ.ร.น.

อ.ร.

พ.ร.น.

พ.ร.น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง


สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ขอบขนานผ้าซุบโครเมียม	30.00	จุด	100.00	3,000.00	70.00	2,100.00	5,100.00	
	- FD 2" ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	32.00	ชุด	220.00	7,040.00	75.00	2,400.00	9,440.00	
	- STOP VALVE 1/2"	160.00	ชุด	80.00	12,800.00	35.00	5,600.00	18,400.00	
	- ถังอาบน้ำหินขัด	32.00	ชุด	950.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
	- กระจกเงา	32.00	ชุด	220.00	7,040.00	70.00	2,240.00	9,280.00	
	- แท่น ค.ส.ล. บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	32.00	ชุด	3,600.00	115,200.00	320.00	10,240.00	125,440.00	
	- SINK STAINLESS ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อมก๊อกน้ำ	32.00	ชุด	2,750.00	88,000.00	300.00	9,600.00	97,600.00	
	รวมราคา งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน							591,660.00	
3.7	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด								
	- ทาสีกันสนิมไม่รวมงานหลังคา	280.00	ตร.ม.	60.00	16,800.00	35.00	9,800.00	26,600.00	
	- ทาสีน้ำมัน	535.00	ตร.ม.	60.00	32,100.00	38.00	20,330.00	52,430.00	
	- ทาสีอะคลิติกภายนอก	1,567.00	ตร.ม.	62.00	97,154.00	34.00	53,278.00	150,432.00	
	- ทาสี EPOXY	64.00	ตร.ม.	100.00	6,400.00	30.00	1,920.00	8,320.00	
	- ทาสีพลาสติกภายใน (ผนัง)	5,591.00	ตร.ม.	62.00	346,642.00	28.00	156,548.00	503,190.00	
	- ทาสีแล็กเงาผนัง	245.00	ตร.ม.	45.00	11,025.00	50.00	12,250.00	23,275.00	
	- ทาสีพลาสติกภายใน (ฝ้าเพดาน)	2,230.00	ตร.ม.	62.00	138,260.00	30.00	66,900.00	205,160.00	
	- รวบน้ำโดเหล็กแป็ป								
	- เหล็กแป็ปกลม dia. 2 "	47.00	ม.	157.00	7,379.00	161.00	7,567.00	14,946.00	
	- เหล็กแป็ปกลม dia. 1-1/2 "	155.00	ม.	100.00	15,500.00	161.00	24,955.00	40,455.00	
	- รวบน้ำโดเหล็ก								
	- เหล็กแป็ปกลม dia. 1-1/2 "	3.00	ม.	100.00	300.00	161.00	483.00	783.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นพื้นชั้น5ถึงพื้นดาดฟ้า	8.00	ม.	157.00	1,256.00	161.00	1,288.00	2,544.00	
	- เหล็กแป็ปกลม dia. 1-1/2 "	4.00	ม.	100.00	400.00	161.00	644.00	1,044.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นถึงเก็บน้ำ								
	- เหล็กแป็ปกลม dia. 2 "	7.00	ม.	157.00	1,099.00	161.00	1,127.00	2,226.00	
	- เหล็กแป็ปกลม dia. 1-1/2 "	3.00	ม.	100.00	300.00	161.00	483.00	783.00	
	- ฝาเหล็กเปิด-ปิดทองถ้ำน้ำ/ทางขึ้น	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ตะแกรงเหล็กปิดมาตรวดน้ำ	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

ร.ร.น. 

ร.ร.น. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ถังน้ำยาดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	10.00	ชุด	700.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ไม้แขวนผ้า 1/2" x 4" x 3.3 ม.	62.00	ท่อน	554.00	34,348.00	80.00	4,960.00	39,308.00	
	- ไม้แขวนผ้า 1/2" x 4" x 1.05 ม.	28.00	ท่อน	180.00	5,040.00	80.00	2,240.00	7,280.00	
	รวมราคา งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน							1,126,722.00	
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล (รวมร่างระบายน้ำฝน)								
4.1	งานระบบประปา								
	- ตู้ควบคุมระบบน้ำตามรายการ	1.00	ตู้	42,000.00	42,000.00	3,000.00	3,000.00	45,000.00	
	- ระบบควบคุมระดับน้ำพร้อมสาย	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ท่อ GSP dia. 2" ยาว 6 เมตร	8.00	ท่อน	937.00	7,496.00	588.00	4,704.00	12,200.00	
	- ท่อ GSP dia. 3" ยาว 6 เมตร	13.00	ท่อน	1,503.00	19,539.00	978.00	12,714.00	32,253.00	
	- ท่อ GSP dia. 4" ยาว 6 เมตร	10.00	ท่อน	2,189.00	21,890.00	1,428.00	14,280.00	36,170.00	
	- ประตุน้ำ dia. 2"	10.00	ตัว	1,728.00	17,280.00	400.00	4,000.00	21,280.00	
	- ประตุน้ำ dia. 3"	8.00	ตัว	3,264.00	26,112.00	600.00	4,800.00	30,912.00	
	- ประตุน้ำ dia. 4"	2.00	ตัว	6,454.00	12,908.00	800.00	1,600.00	14,508.00	
	- CHECK VALVE dia. 3"	2.00	ตัว	4,460.00	8,920.00	300.00	600.00	9,520.00	
	- ประตุน้ำ dia. 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	90.00	ตัว	352.00	31,680.00	75.00	6,750.00	38,430.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia. 3/4"	30.00	ตัว	910.00	27,300.00	150.00	4,500.00	31,800.00	
	- หัวท่อดับเพลิง dia. 3"	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR dia. 3"	4.00	ตัว	3,790.00	15,160.00	300.00	1,200.00	16,360.00	
	- FLOAT VALVE dia. 2"	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00	
	- FOOT VALE dia. 3"	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	900.00	1,800.00	10,800.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia. 2"	1.00	ตัว	7,650.00	7,650.00	400.00	400.00	8,050.00	
	- งอ 90° GSP dia. 4"	4.00	ตัว	297.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	- งอ 90° GSP dia. 3"	26.00	ตัว	168.30	4,375.80	-	-	4,375.80	
	- งอ 90° GSP dia. 2"	32.00	ตัว	62.78	2,008.96	-	-	2,008.96	
	- สามทางลด GSP dia. 4"x2"	8.00	ตัว	439.00	3,512.00	-	-	3,512.00	
	- สามทางลด GSP dia. 2"x3/4"	30.00	ตัว	90.68	2,720.40	-	-	2,720.40	
	- สามทาง GSP dia. 3"	3.00	ตัว	235.00	705.00	-	-	705.00	
	- ยูเนียน GSP dia. 4"	10.00	ตัว	700.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ยูเนียน GSP dia. 3"	4.00	ตัว	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	

ร.พ.น.น

ท.อ.ท.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ยูนิย่น GSP dia. 2"	9.00	ตัว	150.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- สีเปอร์มาเท็กซ์ (ใหญ่)	6.00	กระป๋อง	238.00	1,428.00	-	-	1,428.00	
	- เทปพันเกลียว	80.00	ม้วน	19.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	- ท่อ PB dia. 3/4" SDR 13.5	222.00	ม.	39.00	8,658.00	30.00	6,660.00	15,318.00	
	- ท่อ PB dia. 1/2" SDR 13.5	360.00	ม.	26.00	9,360.00	30.00	10,800.00	20,160.00	
	- งอ 90° PB dia. 3/4"	195.00	ตัว	70.00	13,650.00	-	-	13,650.00	
	- งอ 90° PB dia. 1/2"	550.00	ตัว	34.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	- งอ 90° เกลียวใน PB dia. 1/2"	180.00	ตัว	57.00	10,260.00	-	-	10,260.00	
	- สามทางเกลียวใน PB dia. 1/2"	550.00	ตัว	77.00	42,350.00	-	-	42,350.00	
	- ขาดังมาตรฐาน PB dia. 3/4"	30.00	ตัว	80.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งอ 90° เกลียวนอก PB dia. 3/4"	30.00	ตัว	84.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- ข้อต่อตรงลด PB dia. 3/4"x1/2"	30.00	ตัว	52.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	- อุปกรณ์ต่อท่อและรัดท่ออื่นๆ	1.00	งาน	23,500.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
	รวมราคา งานระบบประปา เป็นเงิน							503,729.16	
4.2	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 8.5 dia. 4" ยาว 4 เมตร	50.00	เส้น	550.40	27,520.00	192.00	9,600.00	37,120.00	
	- ท่อ PVC 8.5 dia. 3" ยาว 4 เมตร	30.00	เส้น	339.70	10,191.00	120.00	3,600.00	13,791.00	
	- ท่อ PVC 8.5 dia. 2" ยาว 4 เมตร	57.00	เส้น	154.80	8,823.60	80.00	4,560.00	13,383.60	
	- ท่อ PVC 8.5 dia. 1-1/2" ยาว 4 เมตร	105.00	เส้น	98.00	10,290.00	80.00	8,400.00	18,690.00	
	- ข้อลด PVC 8.5 dia. 4" x 1-1/2"	10.00	ตัว	40.40	404.00	-	-	404.00	
	- ข้อลด PVC 8.5 dia. 3" x 1-1/2"	10.00	ตัว	23.10	231.00	-	-	231.00	
	- สามทาง TY PVC 8.5 dia. 4"	66.00	ตัว	175.00	11,550.00	-	-	11,550.00	
	- สามทาง Y PVC 8.5 dia. 4"	10.00	ตัว	161.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	- งอ 45° PVC 8.5 dia. 4"	110.00	ตัว	70.50	7,755.00	-	-	7,755.00	
	- งอโค้ง 90° PVC 8.5 dia. 4"	60.00	ตัว	135.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- FCO dia. 4"	40.00	ตัว	440.00	17,600.00	200.00	8,000.00	25,600.00	
	- CO dia. 3"	8.00	ตัว	100.00	800.00	75.00	600.00	1,400.00	
	- สามทาง Y PVC 8.5 dia. 3"	8.00	ตัว	83.60	668.80	-	-	668.80	
	- สามทาง Y ลด PVC 8.5 dia. 3"x2"	40.00	ตัว	105.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- สามทาง Y PVC 8.5 dia. 2"	50.00	ตัว	34.40	1,720.00	-	-	1,720.00	
	- งอ 45° PVC 8.5 dia. 2"	278.00	ตัว	9.90	2,752.20	-	-	2,752.20	

W/Name

Don

พ.ต.ท. S/K

S/K

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ข้อลัด PVC 8.5 dia. 2" x 1-1/2"	64.00	ตัว	11.50	736.00	-	-	736.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC 8.5 dia. 2"	64.00	ตัว	17.30	1,107.20	-	-	1,107.20	
	- งอ 45° PVC 8.5 dia. 1-1/2"	297.00	ตัว	6.70	1,989.90	-	-	1,989.90	
	- สามทาง PVC 8.5 dia. 1-1/2" (บาง)	182.00	ตัว	12.50	2,275.00	-	-	2,275.00	
	- P-TRAP PVC 8.5 dia. 2"	64.00	ตัว	145.00	9,280.00	-	-	9,280.00	
	- FD dia. 2"	64.00	ตัว	250.00	16,000.00	70.00	4,480.00	20,480.00	
	- ข้อต่อตรง PVC 8.5 dia. 2" (บาง)	50.00	ตัว	7.50	375.00	-	-	375.00	
	- น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	40.00	กระป๋อง	209.00	8,360.00	-	-	8,360.00	
	- HANGER 4"	60.00	จุด	75.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- HANGER 2"	90.00	จุด	44.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- HANGER 1-1/2"	90.00	จุด	42.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
	- พุกเหล็ก 3/8"	500.00	ชุด	17.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- U-BOLT 4"	40.00	ชุด	33.50	1,340.00	-	-	1,340.00	
	- U-BOLT 3"	40.00	ชุด	31.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- U-BOLT 1-1/2"	40.00	ชุด	24.00	960.00	-	-	960.00	
	- เหล็กฉาก 2" ยาว 6 เมตร	6.00	เส้น	384.25	2,305.50	-	-	2,305.50	
	- STUD 3/8" ยาว 1 เมตร	20.00	เส้น	30.00	600.00	-	-	600.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 15-25 คน	4.00	จุด	61,600.00	246,400.00	2,850.00	11,400.00	257,800.00	วัสดุ + แรง
	- FCO dia. 6"	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	280.00	1,120.00	4,120.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	22,200.00	22,200.00	-	-	22,200.00	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน							504,884.20	
4.3	งานระบบระบายน้ำฝน								
	- ท่อ GSP dia. 3" ยาว 6 เมตร	51.00	เส้น	1,503.00	76,653.00	978.00	49,878.00	126,531.00	
	- งอ 45° GSP dia. 3"	96.00	ตัว	216.00	20,736.00	-	-	20,736.00	
	- นิปเปิด GSP dia. 3"	96.00	ตัว	145.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
	- หัวรับน้ำฝน เหล็กหล่อ RD 3"	16.00	ตัว	390.00	6,240.00	180.00	2,880.00	9,120.00	
	- ข้อต่อ GSP dia. 3"	32.00	ตัว	131.00	4,192.00	-	-	4,192.00	
	- U-BOLT dia. 3"	80.00	ตัว	31.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
	- ซีเปอร์มาเท็กซ์ (ใหญ่)	2.00	กระป๋อง	238.00	476.00	-	-	476.00	
	- เหล็กตัว U 2" x 5 มม. ยาว 6.00 m	4.00	เส้น	1,187.00	4,748.00	-	-	4,748.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	

นาย น. น.

นาย น. น.

นาย น. น.

นาย น. น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. dia. 0.20 ม.	68.00	ม.	300.00	20,400.00	-	-	20,400.00	วัสดุ + แรง
	- รางระบายน้ำรางเปิด ฝาตะแกรงเหล็ก	44.00	ม.	1,250.00	55,000.00	-	-	55,000.00	วัสดุ + แรง
	- บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ dia. 0.20 ม.	18.00	บ่อ	2,800.00	50,400.00	-	-	50,400.00	วัสดุ + แรง
	รวมราคา งานระบบระบายน้ำฝน เป็นเงิน							322,303.00	
5	หมวดงานไฟฟ้า								
5.1	งาน MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)								
	- CUBICLE INDOOR TYPE & METERING	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	
	- MCCB 3P 250AT/400AF 36KA 400V	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- MCCB 3P 125AT/160AF 36KA 400V	4.00	ชุด	1,976.00	7,904.00	-	-	7,904.00	
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25KA 400V	2.00	ชุด	2,730.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	- ACC. & GROUNDING	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมราคา งาน MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) เป็นเงิน							48,864.00	
5.2	งาน PANEL BOARD AND MAIN CB								
	- LCA PANEL BOARD 12 CCT	1.00	ชุด	5,425.00	5,425.00	1,000.00	1,000.00	6,425.00	
	W/MAIN CB 50A								
	CB 1 P 16 AT	7.00	ชุด	100.00	700.00	-	-	700.00	
	- LC2-5 PANEL BOARD 12 CCT	4.00	ชุด	10,650.00	42,600.00	1,000.00	4,000.00	46,600.00	
	W/MAIN CB 125A								
	CB 1 P 50 AT	32.00	ชุด	200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- RLC PANEL BOARD 4 CCT	30.00	ชุด	1,500.00	45,000.00	300.00	9,000.00	54,000.00	
	W/MAIN CB 50A								
	- CB 1 P 32 AT	60.00	ชุด	100.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- CB 1 P 20 AT	30.00	ชุด	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- CB 1 P 16 AT	30.00	ชุด	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	PANEL BOARD	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
	- METER 15(45)A	30.00	ชุด	4,550.00	136,500.00	-	-	136,500.00	
	รวมราคา งาน PANEL BOARD AND MAIN CB. เป็นเงิน							276,625.00	

นาย..... น.ต.ท. ๕/๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.3	งาน ELECTRICAL FEEDER CABLE AND CONDUIT FROM MDB - LPA (4x35 / 1x16 G) THW IN 2 " IMC - THW 35 sq.mm. 16.00 ม. 121.07 1,937.12 24.00 384.00 2,321.12 - THW 16 sq.mm. 4.00 ม. 58.14 232.56 16.00 64.00 296.56 - Dia. 2" IMC. 4.00 ม. 200.93 803.72 40.00 160.00 963.72 FROM MDB - LP2 (4x95 / 1x50 G) THW IN 3 " IMC - THW 95 sq.mm. 24.00 ม. 343.14 8,235.36 45.00 1,080.00 9,315.36 - THW 50 sq.mm. 6.00 ม. 174.19 1,045.14 33.00 198.00 1,243.14 - Dia. 3" IMC. 6.00 ม. 543.00 3,258.00 54.00 324.00 3,582.00 FROM MDB - LP3 (4x95 / 1x50 G) THW IN 3 " IMC - THW 95 sq.mm. 36.00 ม. 343.14 12,353.04 45.00 1,620.00 13,973.04 - THW 50 sq.mm. 9.00 ม. 174.19 1,567.71 33.00 297.00 1,864.71 - Dia. 3" IMC. 9.00 ม. 543.00 4,887.00 54.00 486.00 5,373.00 FROM MDB - LP4 (4x95 / 1x50 G) THW IN 3 " IMC - THW 95 sq.mm. 48.00 ม. 343.14 16,470.72 45.00 2,160.00 18,630.72 - THW 50 sq.mm. 12.00 ม. 174.19 2,090.28 33.00 396.00 2,486.28 - Dia. 3" IMC. 12.00 ม. 543.00 6,516.00 54.00 648.00 7,164.00 FROM MDB - LP5 (4x95 / 1x50 G) THW IN 3 " IMC - THW 95 sq.mm. 378.00 ม. 343.14 129,706.92 45.00 17,010.00 146,716.92 - THW 50 sq.mm. 199.00 ม. 174.19 34,663.81 33.00 6,567.00 41,230.81 - Dia. 3" IMC. 352.00 ม. 543.00 191,136.00 54.00 19,008.00 210,144.00 - FROM PEA METER - MDB (4X1C-240) NYY IN 5" HDPE - NYY 1C-240 sq.mm. 40.00 ม. 912.79 36,511.60 113.00 4,520.00 41,031.60 - Dia. 5" HDPE 10.00 ม. 554.00 5,540.00 60.00 600.00 6,140.00								
รวมราคา งาน ELECTRICAL FEEDER CABLE AND CONDUIT เป็นเงิน								512,476.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.4	งาน LIGHTING FIXTURE								
	- FLU. 1 x 18 W แบบกล่องเหล็กขั้วสปริง	130.00	ชุด	450.00	58,500.00	100.00	13,000.00	71,500.00	
	- FLU. 1 x 36 W แบบกล่องเหล็กขั้วสปริง	79.00	ชุด	550.00	43,450.00	100.00	7,900.00	51,350.00	
	- Emergency Light 2x35W.Halogen	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	100.00	1,000.00	26,000.00	
	Charger/Battery 12V. 2Hrs.								
	- Exit Light 1x11W.Compact Flu.	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	100.00	800.00	16,800.00	
	Charger/Battery 12V. 2Hrs.								
	รวมราคา งาน LIGHTING FIXTURE เป็นเงิน							165,650.00	
5.5	งานSWITCHES AND RECEPTACLES								
	- Single Pole Switch 1 Gang & Plastic Cover	189.00	ชุด	60.00	11,340.00	70.00	13,230.00	24,570.00	
	- Single Pole Switch 2 Gang & Plastic Cover	10.00	ชุด	92.00	920.00	80.00	800.00	1,720.00	
	- Duplex Receptacle with Ground & Plastic Cover	188.00	ชุด	165.00	31,020.00	100.00	18,800.00	49,820.00	
	รวมราคา งานSWITCHES AND RECEPTACLES เป็นเงิน							76,110.00	
5.6	งาน ELECTRICAL CABLE AND CONDUIT								
	- VAF 2x1.5 sq.mm.	1,300.00	ม.	12.62	16,406.00	9.00	11,700.00	28,106.00	
	- VAF 2x2.5 sq.mm.	1,600.00	ม.	19.20	30,720.00	11.00	17,600.00	48,320.00	
	- VAF-G 2x4/2.5 sq.mm.	1,700.00	ม.	36.00	61,200.00	15.00	25,500.00	86,700.00	
	- THW 10 sq.mm.	850.00	ม.	37.47	31,849.50	14.00	11,900.00	43,749.50	
	- THW 16 sq.mm.	1,650.00	ม.	58.14	95,931.00	16.00	26,400.00	122,331.00	
	- Wire Way 100x100	200.00	ม.	208.00	41,600.00	50.00	10,000.00	51,600.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	รวมราคา ELECTRICAL CABLE AND CONDUIT เป็นเงิน							388,806.50	
5.7	งาน TELEVISION SYSTEM								
	- TV. ANTENNA. 3,5,7,9,11,1TV & BOOSTER. Amplifier	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	
	- SPLITTER & TAP OFF UNIT	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
	- TV Out let + Plastic Cover	30.00	ชุด	210.00	6,300.00	80.00	2,400.00	8,700.00	
	- RG 6	530.00	ม.	10.00	5,300.00	3.00	1,590.00	6,890.00	

นย.ว.น

ทอ.ก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- RG 11	50.00	ม.	15.00	750.00	4.00	200.00	950.00	
	- Dia. 3/4" IMC.	20.00	ม.	68.75	1,375.00	23.00	460.00	1,835.00	
	- Dia. 1" IMC.	20.00	ม.	92.76	1,855.20	25.00	500.00	2,355.20	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	รวมราคา งาน TELEVISION SYSTEM เป็นเงิน							42,190.20	
5.8	งาน LIGHTENING PROTECTION SYSTEM								
	- ARI TERMINAL Dia. 5/8"x0.30	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	- BARE COPPER 70 sq.mm.	30.00	ม.	279.00	8,370.00	20.00	600.00	8,970.00	
	- Dia. 1" PVC	30.00	ม.	22.00	660.00	19.00	570.00	1,230.00	
	- GROUND ROD 5/8"X10' & Acc.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
	รวมราคา งาน LIGHTENING PROTECTION SYSTEM เป็นเงิน							13,450.00	
5.9	งาน มิเตอร์ประจำอาคาร								
	มิเตอร์ประจำอาคาร 3 เฟส 4 สาย ขนาด 200 AMP	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในงานบริเวณ
	รวมราคา งาน มิเตอร์ประจำอาคาร เป็นเงิน							-	
6	หมวดงานถึงน้าบนดิน								
	- ขุดดินและกลบดินฐานราก	51.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,049.00	5,049.00	
	- เสาค้ำ คอ. ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	50.00	ต้น	483.00	24,150.00	87.00	4,350.00	28,500.00	
	- ทราหยาบขุมน้ำอัดแน่น	5.83	ลบ.ม.	514.02	2,996.74	91.00	530.53	3,527.27	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.66	ลบ.ม.	1,943.60	9,057.18	398.00	1,854.68	10,911.86	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	17.10	ลบ.ม.	2,102.80	35,957.88	391.00	6,686.10	42,643.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	58.40	ก.ก.	21.69	1,266.70	2.80	163.52	1,430.22	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	1,014.50	ก.ก.	21.71	22,024.80	2.80	2,840.60	24,865.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	1,032.00	ก.ก.	20.63	21,290.16	3.30	3,405.60	24,695.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.70	ก.ก.	42.06	1,417.42	-	-	1,417.42	
	- ไม้แบบคืด 100 %	149.00	ลบ.ฟ.	448.60	66,841.40	-	-	66,841.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	149.00	ตร.ม	-	-	133.00	19,817.00	19,817.00	
	- ไม้คร่าวคืด 30 % ของไม้แบบ	44.70	ลบ.ฟ.	416.78	18,630.07	-	-	18,630.07	
	- ไม้ค้ำยันคืด 100 % ของจำนวนทั้งหมด	56.00	ต้น	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- ตะปู	2.07	ก.ก.	36.45	75.43	-	-	75.43	
	- น้ยากันซึม	5.00	แกลลอน	160.00	800.00	-	-	800.00	

นาย.ท.น.น.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ของสถานีตำรวจภูธรปลวกแดง พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8923/51 และ 11187/61

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	- ก่ออิฐครึ่งแผ่น	23.00	ตร.ม	245.00	5,635.00	89.00	2,047.00	7,682.00		
	- ชั้ตมัน	97.00	ตร.ม.	58.00	5,626.00	82.00	7,954.00	13,580.00		
	- ฉาบปูนเรียบ	46.00	ตร.ม	58.00	2,668.00	82.00	3,772.00	6,440.00		
	- ทาสีน้ำมัน	4.00	ตร.ม.	50.00	200.00	35.00	140.00	340.00		
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	42.00	ตร.ม.	55.00	2,310.00	30.00	1,260.00	3,570.00		
	- Water Stop	24.00	ม.	160.00	3,840.00	18.00	432.00	4,272.00		
	- ประตูเหล็ก	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	วัสดุ + แรง	
	- น.1	1.00	ชุด	4,550.00	4,550.00	-	-	4,550.00	วัสดุ + แรง	
	- น.2	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	วัสดุ + แรง	
	- ฝาถังเหล็ก	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	วัสดุ + แรง	
	- กุญแจ	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00		
	รวมราคา งานถึงพักน้ำบนดิน เป็นเงิน								306,518.79	
7	หมวดงานฝังบริเวณ									
	- รางระบายน้ำด้วย	45.60	ม.	5,700.00	259,920.00	-	-	259,920.00		
	- ปรับบริเวณถมดินประมาณ 30 ซม.	1,100.00	ตร.ม.	94.50	103,950.00	29.70	32,670.00	136,620.00		
	- ถนน ค.ส.ล.	355.00	ตร.ม.	674.00	239,270.00	-	-	239,270.00	งานเชื่อมระบบไฟฟ้า	
	- แนวปลูกหญ้าแฝกป้องกันหน้าดิน	23.00	ม.	75.00	1,725.00	30.00	690.00	2,415.00	และขยายเขตไฟฟ้า	
	- โคมไฟบริเวณพร้อมเดินสายไฟ	2.00	จุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ราคารวมอุปกรณ์และ	
	- ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	-	-	-	เดินสายราคาอยู่ในงาน	
	- ขยายเขตไฟฟ้า	40.00	ม.	-	-	-	-	-	หม้อแปลงไฟฟ้าและ	
	- ต่อเชื่อมระบบประปา ประมาณ 40 เมตร	1.00	งาน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	อุปกรณ์ประกอบ	
	- ต่อเชื่อมระบบระบายน้ำ สูทางน้ำธรรมชาติ	1.00	งาน	37,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00		
	รวมหมวดงานบริเวณ เป็นเงิน								721,725.00	

